

اسم المشروع : مشروع تشطيب مدرسة الهاشمية الثانوية

| رقم البند | اسم البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | | السعر الاجمالي |
|-----------|--|--------|--------|------------|-------|----------------|
| | | | | سنت | دولار | |
| ٥ | اعمال تكسية الجدران والسقوف | | | | | |
| ١-٥ | اجور وتكاليف عمل قصارة داخلية ثلاثة وجوه باستخدام الودع للجدران والقسمات الداخلية والاسقف والجسور الساقطة والقمت والاسلحات والرفاريف وحيثما يلزم والسعر يشمل تقديم وتركيب شبك معدني مجلفن بعرض ٢٠سم ذو فتحات سداسية لاتزيد عن ١٠ملم لربط جدران الطوب مع الخرسانة، وفي زوايا الغرف الداخلية وفوق التمديدات الكهربائية والصحية وحيثما يتوقع حدوث تشققات. ويثبت الشبك بمسامير فولاذيه على ابعاد ٥٠سم من الجهتين تثبيتاً جيداً، ويشمل السعر تحشية حلق الابواب والشبابيك بالمونة الاسمنتية. والكيل هندسي بالمتربع بعد خصم كافة الفراغات وكل ذلك حسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس . | ٢م | ٢١٥٠ | | | |
| ٢-٥ | اجور وتكاليف توريد وتثبيت زوايا معدنية مجلفنة معتمدة مع شبك ١٠سم من الجهتين لتثبيته حيث يطلب المهندس المشرف مع استخدام المواد الخصوصية لذلك (بيج بوند). | م.ط | ٨٠ | | | |