

اسم المشروع : مشروع تشطيب مدرسة الهاشمية الثانوية

رقم البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	سعر	الوحدة	السعر	الاجمالي	
				سنت	دولار	سنت	دولار	
٣-٦	اجور وتكاليف توريد وتركيب كسوات من الرخام البلدي المجلي للادراج بسماكة ٣سم حسب المواصفات وتركب بمونة اسمنتية بنسبة ٤:١ والسعر يشمل المرايا والدعسات معا والبيش على حافة الدرج "رداد الماء" تحت الدرايزين والمونة والطعم بالرمل والبانيل المائل بسبك (٢سم) على ارتفاع ٧سم من كل انف درجة وكل مايلزم لاتمام العمل على احسن وجه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس والكيل يكون فقط بالمتر الطولي للدرجة .	م.ط	٩٠					
							المجموع	
							المجموع	كتابة