

على المتعهد ان يؤمن عمل سقاييل وممرات متينه وواسطة من الخشب لتأمين سير العمال والعربات لنقل الخرسانه اثناء الصب دون احداث اى ضرر لحديد التسليح او تغير في وضعه .

يجب تنظيف الطوبار تنظيفا كاملا قبل الهدى في صب الخرسانه ويجب عمل الترتيبات اللازمه لذلك في اعمال الجدران والاعمده بترك فتحات مناسبه لاجراء عمليه التنظيف منها ويجب رش الطوبار بالماء حجيدا قبل هده صب الخرسانه .

يجب عمل الطوبار للخرسانه المسلحه على اجزاء بحيث يمكن فك كل جزء على حده بدون حدوث اهتزاز او عطب للاجزاء الاخرى ولا يسمح بفك الطوبار قبل مضي المدد التاليه بعد انهاء الصب :

الالواح الجانبيه للاعمده والجسور ( بعد ثلاثة ايام )  
الالواح الجانبيه للجدران ( بعد مضي ثلاثة ايام على صب آخر جزء ) لبلاطات الاسقف التي لا يزيد عرضها عن ٤ امتار ( بعد خميسه عشره يوما ) لبلاطات الاسقف التي يزيد عرضها عن ٤ امتار والجسوره والزفوره ( بعد مضي ٢١ يوما ) .

ط - في الاحوال التي يطلب فيها من المتعهد ترك فتحات بالاسقف والجسوره المسلحه لا يمكن تركيب التمديدات الكهربائيه او لتكليف الهوا او لاي من التكييبات الهندسيه الاخرى فعلى المتعهد ان يقوم بعمل تلك الفتحات في الاماكن المطلوبه حسب طلبات متعهدي تلك الاعمال او حسب طلب المهندس المشرف وحيث لا تؤثر تلك الفتحات على متانسه الخرسانه المسلحه وفقا للتعليمات التي تعطى له من قبل المهندس المشرف ولا يعطى اية علاوه او اجره لعمل تلك الفتحات وتعتبر تكاليفها مشموله مع الاسعار الفرديه لاشغال الخرسانه .

### تغير حديد التسليح :

لا يسمح مطلقا باجراء اى تغير او تعديل على مخططات التسليح من قبل المتعهد بسبب عدم توفر الحديد المطلوب في الاسواق او لاي سبب الا بعد ان يقوم المتعهد بتقديم مخطط تفصيلي مبينا عليه جميع التعديلات المطلوبه واخذ موافقة المهندس خطيا على التعديل قبل التنفيذ وبمعكس ذلك يكون اى تغيير يقوم به المتعهد عرضة لرفض العمل مهما كانت الاسباب .